


Poznámka:
Přívodní kabel CYKY 4x10mm² je připraven po rekonstrukci objektu v prostoru stávající prádelny
Kabely pro STA a UPC jsou připraveny po rekonstrukci objektu v prostoru stávající prádelny
Kabely pro telefon a domácí telefon jsou připraveny po rekonstrukci objektu v prostoru stávající prádelny

Legenda k výkresu:

- Tlačítkový ovladač 250 V/10 A
- Spínač jednopólový 250 V/10 A
- Spínač sériový 250 V/10 A
- Spínač střídavý 250 V/10 A
- Zásuvka 250 V/16 A
- Vývod pro svítidlo stropní
- Vývod 230V volný vývod
- Vývod pro motorový spotřebič
- Ochranné pospojení předmětů
- Zásuvka telefonní
- Televizní trojzásuvka(TV+R+UPC)
- Přístroj domácího telefonu-nástěnný
- Zvonkové tlačítko
- Optický detektor kouře


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	m2	m2 nad v1,2 m	m2 nad v2,3 m	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
ATELIER								
6.01	PŘEDSÍŇ	4,81	4,81		LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1 NÁTER NA SDK DESKY STUKOMITKA	NÁTER NA SDK DESKY	SV.V.2700
6.02	KOUPELNA+WC	6,28	5,02		KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 NÁTER NA SDK DESKY KER.OBKLA.D.V.2020	NÁTER NA SDK DESKY	SV.V.830-2700
6.03	ATELIER	25,97	22,33	16,34	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1 NÁTER NA SDK DESKY STUKOMITKA	NÁTER NA SDK DESKY	SV.V.830-4540 KER.OBKLA.D U KUCHLINY
	CELKEM	37,06	32,16					
6.04	CHODBA	6,18			KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	SV.V.2800 NOVÁ MALBA BÍLÁ



PŮDNÍ VESTAVBA V DOMĚ

Rooseveltova 614/36, Praha 6

Stavebník	Městská část Praha 6 Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 IČ: 000 63 703 zastoupená SNEO, a.s.	
Gen. projektant	 REALINVEST RK Realinvest, s.r.o. Kutnohorská 31, 280 02 Kolín I. IČ: 279 57 781	
Odp. projektant	Ing. Petr Jančík TEL: 777 348 392	
Profese	Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika	
Projektant části	Petr Havlíček TEL: 602 645 795	
Výkres	NÁVRH PŮDORYS PODKROVÍ - 6.NP	
Č. výkresu	2.	Paré
Měřítko	1:100	
Datum	09/2013	
Stupeň	Stavební povolení	