

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PLOCHA NAD1,2m (M2)	PLOCHA NAD2,3m (M2)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
						STĚNY	STROPY	
6.1	CHODBA-PODESTA	8,04			NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.ŠTUK.OM+MALBA	MALBA	-

Byt I.

6.2	PŘEDSÍŇ	12,63	12,63		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	-
6.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCH.K.	42,00	37,00	24,82	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	KERAMICKÝ OBKL.V.800-1400 ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
6.4	LOŽNICE	16,38	14,53	10,00	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	-
6.5	WC	1,80	1,80		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.6	KOUPELNA	6,36	6,36		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.7	POKOJ	14,35	14,35		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	-
6.8	POKOJ	13,77	13,77		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	-
BYT I. CELKEM		107,39	102,82					

LEGENDA ROZVODŮ:

SV – STUDENÁ VODA
TV – TEPLÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO BYTOVÉ ROZVODY
MATERIÁL PPR PN16

DN	D x t
15	20 x 2,8
20	25 x 3,5
25	32 x 4,5
32	40 x 5,6

DN – VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t – TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

LEGENDA:
KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
VK DN... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...
A80 ROHOVÝ VENTIL DN15
PV+ZK... PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN...
OV DN20 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN20
ZK DN... ZPĚTNÁ KLAPKA DN...
V=... VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU

POZNÁMKA: VEŠKERÉ DIMENZE POTRUBÍ ZMÍNĚNÉ V PD JSOU UVAŽOVÁNY JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚRY!!
POZNÁMKA: PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

	STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY		spol. s r.o. ERMEX ENGINEERING
	MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14		
STUPEŇ: DPS	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.		
	PROJEKTANT : Irena Kofláková	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Závodný	
	VYPRACOVAL : Tomáš Vojta	DATUM : 11/2013	PARÉ:
	ČÁST: D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací, D.1.4.d Plynová zařízení		
MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV: Půdorys 6.np Domovní vodovod	ČÍSLO VÝKRESU: 03.	