

LEGENDA HMOT A BOURACÍCH PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE:
–NOSNÉ A NENOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

BOURANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN, DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ÚPRAVA OTVORU

VYBOURÁNÍ VŠECH VRSTEV PODLAHY (střechy apod.) VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAHY AŽ NA HORNÍ LÍC (PRKENNÝ ZÁKLOP) NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

–OZNAČENÍ PROVEDENÝCH PODLAHOVÝCH SOND (STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, firma NW–engineering s.r.o. provedený v červnu 2013)
–V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ BĚHEM STAVBY JE NUTNO PROVÉST DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY SKLADEB PODLAH, TLOUŠŤKY STĚN APOD.

POZNÁMKY:

- POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU JAKÉKOLIV PROBLÉMY STATICKÉHO CHARAKTERU (TRHLINY APOD.), MUSÍ BÝT NA STAVBU NEPRODLENĚ PŘIZVÁN STATIK.
- PROSTUPY A DRÁŽKY PO PŮVODNÍCH INSTALACÍCH BUDOU ZAZDĚNY PLNÝMI CIHLAMI NA MALTU MC10.
- SVISLÉ DRÁŽKY A VODOROVNÉ PROSTUPY STĚNAMI VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU PRO VEDENÍ ROZVODŮ NEJSOU ZAKRESLENY, MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ! PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ (ŘEZACÍ KOTOUČ APOD.), ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁVANÉHO OKOLNÍHO ZDIVA.
- OBECNÉ POKYNY, KTERÉ JE NUTNO DODRŽOVAT PŘI BOURACÍCH PRACECH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. DODAVATELSKÁ FIRMA JE POVINNA SE S TĚMITO POKYNY DŮKLADNĚ SEZNÁMIT A BĚHEM PRACÍ TYTO POKYNY DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT.
- VÝSTAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NÁJEMNÍKY.

Změny

Datum	Popis	Revize
27.1.2014	Vydání dokumentace	000
09.2014	Vydání dokumentace – revize dle OPP magistrát hl.m.Prahy	001

Výškový systém: místní

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba a přístavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8, 160 00, Praha 6

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s., Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
inpar s.r.o.
projekční kancelář
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10
www.inpar.cz . info@inpar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Pospíšil
HLAVNÍ ARCHITEKT: Ing. arch. Tomáš Čížek

ZPRACOVATEL ČÁSTI
inpar s.r.o.
projekční kancelář
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10
www.inpar.cz . info@inpar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Pospíšil
PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Čížek

OBJEKT	Bytový dům, ul. Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2013-04	REVIZE 001	STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO 4.	PARÉ
ČÁST	D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATUM 09/2014	DATUM REVIZE			
NÁZEV	ŘEZ A-A - stávající stav, bourací práce	MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100	POČET FORMÁTŮ 2xA4			