



LEGENDA:

- NOVĚ VEDENÝ DRÁT FeZn  $\varnothing$  8 – MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA, VEDENO NA PODPĚRÁCH
- DRÁT FeZn  $\varnothing$  8, KTERÝ ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ
- ZS.x SVOD HROMOSVODU, DRÁT FeZn  $\varnothing$  8, NAPOJENÝ NA ZKUŠEBNÍ SVORKU A VÝVOD ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE, OCHRANNÝ ŮHELNÍK
- JÍMACÍ TYČ 2–3m
- ODBOČENÍ, VODIVÉ SPOJENÍ

POZNÁMKA:

HROMOSVOD BUDE TVOŘEN MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU DOPLNĚNOU TYČOVÝMI JÍMAČI. BUDE PROVEDEN V PŮVODNÍM ROZSAHU. VEŠKERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE NA STŘEŠE (ZAŘÍZENÍ VZT, ANTÉNNÍ STOŽÁR, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, A.TD...) BUDOU VODIVĚ SPOJENY S JÍMACÍ SOUSTAVOU. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU PŘÍPOJENA K HROMOSVODU PŘES OCHRANNÁ JISKŘIŠTĚ.

VYPRACOVAL	Ing. Michaela NĚMCOVÁ	Sokolovská 27/341, 186 00 Praha 8 - Karlín			
ZP	Ing. Vladimír VELÁT	tel. +420 224 813 680			
HP	Petr KUBĚNA	info@skloprojekt.cz			
NÁZEV	ZŠ ČERVENÝ VRCH, PRAHA 6	<div><div></div><div>SKLOPROJEKT</div><div>spol. s r. o.</div></div>			
OPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA STŘEŠE A OBVODOVÉM PLÁŠTI	k.ú. Vokovice, č.p. 680				
ODBĚRATEL	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6	A4	4	STUPEŇ	RD
OBSAH	11. ELEKTROINSTALACE HROMOSVOD	DATUM	02/2014	MĚŘITKO	1:200
		ZAK. ČÍSLO	Č. VÝKR.	REVIZE	Č. KOPIE
		14-001	11.02		